


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS										
		OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			DATA :	20/05/2025		FONTE	VERSÃO
		DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			BDI :	22,70%		IOPEs	2025/02
		LOCAL:	João Pessoa			L.S. Hora :	107,80%		ORSE	2025/02
		CLIENTE:	Defensoria Pública Geral			L.S. Mês :	64,05%		Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	6.999,46	R\$ 0,44	R\$ 3.079,76	11,50%	11,50%	A
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	Material	M2	48,89	R\$ 50,05	R\$ 2.446,84	9,14%	20,64%	A
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	20,93	R\$ 88,20	R\$ 1.846,27	6,90%	27,54%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	113,92	R\$ 14,33	R\$ 1.632,40	6,10%	33,64%	A
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	79,93	R\$ 18,95	R\$ 1.514,76	5,66%	39,29%	A
00000536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	59,39	R\$ 22,57	R\$ 1.340,41	5,01%	44,30%	A
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	85,26	R\$ 12,07	R\$ 1.029,11	3,84%	48,15%	A
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	45,31	R\$ 18,66	R\$ 845,40	3,16%	51,30%	B
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	Material	KG	410,85	R\$ 1,92	R\$ 788,83	2,95%	54,25%	B
00034381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	Material	UN	4,17	R\$ 185,06	R\$ 771,07	2,88%	57,13%	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	38,20	R\$ 18,95	R\$ 723,84	2,70%	59,83%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	440,01	R\$ 1,43	R\$ 629,21	2,35%	62,18%	B
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 261,20	R\$ 522,40	1,95%	64,14%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	29,42	R\$ 15,15	R\$ 445,78	1,67%	65,80%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	21,75	R\$ 18,95	R\$ 412,18	1,54%	67,34%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	440,01	R\$ 0,92	R\$ 404,81	1,51%	68,85%	B
102585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Material	m2	1,25	R\$ 321,36	R\$ 401,70	1,50%	70,35%	B
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	186,51	R\$ 1,98	R\$ 369,29	1,38%	71,73%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	440,01	R\$ 0,80	R\$ 352,01	1,31%	73,05%	B
00011692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUIROS)	SINAPI	Material	M2	1,00	R\$ 303,11	R\$ 304,63	1,14%	74,18%	B
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 152,18	R\$ 304,36	1,14%	75,32%	B
00044795	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT	SINAPI	Geral	UN	3,00	R\$ 100,00	R\$ 300,00	1,12%	76,44%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	17,76	R\$ 15,15	R\$ 269,07	1,01%	77,45%	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS					
OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			DATA :	20/05/2025
DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			BDI :	22,70%
LOCAL:	João Pessoa			L.S. Hora :	107,80%
CLIENTE:	Defensoria Pública Geral			L.S. Mês :	64,05%
		FORTE	VERSÃO		
		IOPEs	2025/02		
		ORSE	2025/02		
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MÁGICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60* CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	2,00	R\$ 125,69	R\$ 251,38	0,94%	78,39%	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	13,23	R\$ 17,85	R\$ 236,24	0,88%	79,27%	B
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,94	R\$ 18,95	R\$ 226,20	0,84%	80,11%	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	25,32	R\$ 8,82	R\$ 223,30	0,83%	80,95%	C
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	376,75	R\$ 0,55	R\$ 207,21	0,77%	81,72%	C
00036791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 98,52	R\$ 197,04	0,74%	82,46%	C
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	89,28	R\$ 2,00	R\$ 178,57	0,67%	83,12%	C
00011772	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 87,56	R\$ 175,12	0,65%	83,78%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	127,60	R\$ 1,31	R\$ 167,15	0,62%	84,40%	C
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	2,00	R\$ 78,81	R\$ 157,62	0,59%	84,99%	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	40,35	R\$ 3,82	R\$ 154,13	0,58%	85,57%	C
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	283,10	R\$ 0,53	R\$ 150,04	0,56%	86,13%	C
00006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 49,98	R\$ 149,94	0,56%	86,69%	C
00001747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 143,22	R\$ 143,22	0,53%	87,22%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	101,65	R\$ 1,39	R\$ 141,29	0,53%	87,75%	C
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 65,80	R\$ 131,60	0,49%	88,24%	C
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	124,34	R\$ 1,05	R\$ 130,56	0,49%	88,73%	C
00001743	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 130,27	R\$ 130,27	0,49%	89,22%	C
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,000196698	R\$ 578.010,79	R\$ 113,69	0,42%	89,64%	C
00006136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 112,71	R\$ 112,71	0,42%	90,06%	C
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	15,62	R\$ 7,14	R\$ 111,53	0,42%	90,48%	C



DPEPRC202501551V01



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS																			
OBRA:		reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				DATA : 20/05/2025		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IOPESE</td> <td>2025/02</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/02</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> </tr> </tbody> </table>				FUNTE	VERSÃO	IOPESE	2025/02	ORSE	2025/02	Composições Próprias	PROPRIA
FUNTE	VERSÃO																		
IOPESE	2025/02																		
ORSE	2025/02																		
Composições Próprias	PROPRIA																		
DESCRIÇÃO:		reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				BDI : 22,70%													
LOCAL:		João Pessoa				L.S. Hora: 107,80%													
CLIENTE:		Defensoria Pública Geral				L.S. Mês: 64,05%													

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 18,10	R\$ 108,60	0,41%	90,88%	C
00011758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 53,55	R\$ 107,10	0,40%	91,28%	C
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	23,26	R\$ 4,57	R\$ 106,30	0,40%	91,68%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	127,60	R\$ 0,78	R\$ 99,53	0,37%	92,05%	C
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	Material	M	55,00	R\$ 1,71	R\$ 94,05	0,35%	92,40%	C
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	4,95	R\$ 17,97	R\$ 88,95	0,33%	92,74%	C
00044058	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROGERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0001496495	R\$ 555.073,87	R\$ 83,07	0,31%	93,05%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	71,00	R\$ 1,13	R\$ 80,23	0,30%	93,35%	C
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,20	R\$ 18,95	R\$ 79,63	0,30%	93,64%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	87,81	R\$ 0,89	R\$ 78,15	0,29%	93,94%	C
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 35,46	R\$ 70,92	0,26%	94,20%	C
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,27	R\$ 21,15	R\$ 69,19	0,26%	94,46%	C
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 22,65	R\$ 67,95	0,25%	94,71%	C
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	93,88	R\$ 0,69	R\$ 64,78	0,24%	94,95%	C
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 15,71	R\$ 62,84	0,23%	95,19%	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	21,00	R\$ 2,99	R\$ 62,79	0,23%	95,42%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	101,65	R\$ 0,61	R\$ 62,00	0,23%	95,66%	C
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	18,56	R\$ 3,07	R\$ 56,96	0,21%	95,87%	C
00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 28,29	R\$ 56,58	0,21%	96,08%	C
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	Material	KG	2,22	R\$ 22,28	R\$ 49,47	0,18%	96,26%	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	Material	M	12,66	R\$ 3,85	R\$ 48,74	0,18%	96,45%	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,59	R\$ 18,66	R\$ 48,29	0,18%	96,63%	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS																			
OBRA:		reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				DATA : 20/05/2025		<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/02</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/02</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> </tr> </tbody> </table>				FUNTE	VERSÃO	IOPEs	2025/02	ORSE	2025/02	Composições Próprias	PROPRIA
FUNTE	VERSÃO																		
IOPEs	2025/02																		
ORSE	2025/02																		
Composições Próprias	PROPRIA																		
DESCRIÇÃO:		reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				BDI : 22,70%													
LOCAL:		João Pessoa				L.S. Hora: 107,80%													
CLIENTE:		Defensoria Pública Geral				L.S. Mês: 64,05%													

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	36,35	R\$ 1,26	R\$ 45,81	0,17%	96,80%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	2,34	R\$ 18,93	R\$ 44,25	0,17%	96,96%	C
00006157	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 38,49	R\$ 38,49	0,14%	97,11%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	440,01	R\$ 0,08	R\$ 35,20	0,13%	97,24%	C
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 5,66	R\$ 33,96	0,13%	97,37%	C
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 3,39	R\$ 33,90	0,13%	97,49%	C
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 16,15	R\$ 32,30	0,12%	97,61%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	36,35	R\$ 0,86	R\$ 31,27	0,12%	97,73%	C
00037733	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0004884135	R\$ 61.258,13	R\$ 29,92	0,11%	97,84%	C
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 14,21	R\$ 28,42	0,11%	97,95%	C
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 5,48	R\$ 27,40	0,10%	98,05%	C
00036298	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,00	R\$ 1,80	R\$ 27,00	0,10%	98,15%	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 12,77	R\$ 25,54	0,10%	98,25%	C
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 6,33	R\$ 25,32	0,09%	98,34%	C
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	Material	L	2,50	R\$ 9,10	R\$ 22,75	0,08%	98,43%	C
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 11,29	R\$ 22,58	0,08%	98,51%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	71,00	R\$ 0,31	R\$ 22,01	0,08%	98,59%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	0,584	R\$ 35,70	R\$ 20,85	0,08%	98,67%	C
00003520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 4,91	R\$ 19,64	0,07%	98,74%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	13,04	R\$ 1,43	R\$ 18,65	0,07%	98,81%	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	Material	UN	1,36	R\$ 13,00	R\$ 17,65	0,07%	98,88%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 3,89	R\$ 15,56	0,06%	98,94%	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	1,09	R\$ 14,00	R\$ 15,30	0,06%	98,99%	C



DPEPRC202501551V01



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS																		
		OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			DATA :	20/05/2025		<table border="1"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> <tr> <td>IOPEs</td> <td>2025/02</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/02</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </table>		FUNTE	VERSÃO	IOPEs	2025/02	ORSE	2025/02	Composições Próprias	PRÓPRIA
FUNTE	VERSÃO																	
IOPEs	2025/02																	
ORSE	2025/02																	
Composições Próprias	PRÓPRIA																	
		DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			BDI :	22,70%											
		LOCAL:	João Pessoa			L.S. Hora :	107,80%											
		CLIENTE:	Defensoria Pública Geral			L.S. Mês :	64,05%											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	Material	KG	27,19	R\$ 0,51	R\$ 13,87	0,05%	99,05%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	Material	UN	0,4204	R\$ 31,30	R\$ 13,16	0,05%	99,10%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 1,64	R\$ 13,12	0,05%	99,14%	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,1973	R\$ 64,66	R\$ 12,76	0,05%	99,19%	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 1,25	R\$ 12,50	0,05%	99,24%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 5,83	R\$ 11,66	0,04%	99,28%	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	13,65	R\$ 0,75	R\$ 10,24	0,04%	99,32%	C
I03116	Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	ORSE	Material	m	0,75	R\$ 13,44	R\$ 10,08	0,04%	99,36%	C
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 9,46	R\$ 9,46	0,04%	99,39%	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	0,04831875	R\$ 190,00	R\$ 9,18	0,03%	99,43%	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 4,42	R\$ 8,84	0,03%	99,46%	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 0,84	R\$ 8,40	0,03%	99,49%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	0,4395	R\$ 19,09	R\$ 8,39	0,03%	99,52%	C
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,88	R\$ 7,76	0,03%	99,55%	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	Material	KG	0,3255	R\$ 22,01	R\$ 7,16	0,03%	99,58%	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 0,85	R\$ 6,80	0,03%	99,60%	C
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	48,80	R\$ 0,13	R\$ 6,34	0,02%	99,63%	C
00038418	BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 3,14	R\$ 6,28	0,02%	99,65%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	13,04	R\$ 0,44	R\$ 5,74	0,02%	99,67%	C
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	Material	M	4,20	R\$ 1,35	R\$ 5,67	0,02%	99,69%	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 1,39	R\$ 5,56	0,02%	99,72%	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	2,10	R\$ 2,63	R\$ 5,52	0,02%	99,74%	C
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	1,09	R\$ 5,00	R\$ 5,47	0,02%	99,76%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,55	R\$ 2,05	R\$ 5,23	0,02%	99,78%	C
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	0,40	R\$ 12,80	R\$ 5,12	0,02%	99,79%	C



DPEPRC202501551V01



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS											
OBRA:		reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				DATA : 20/05/2025		FONTE		VERSÃO	
DESCRIÇÃO:		reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				BDI : 22,70%		IOPEs		2025/02	
LOCAL:		João Pessoa				L.S. Hora: 107,80%		ORSE		2025/02	
CLIENTE:		Defensoria Pública Geral				L.S. Mês: 64,05%		Composições Próprias		PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	2,35	R\$ 2,14	R\$ 5,03	0,02%	99,81%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	2,55	R\$ 1,85	R\$ 4,72	0,02%	99,83%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,05217	R\$ 89,35	R\$ 4,66	0,02%	99,85%	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 0,46	R\$ 4,60	0,02%	99,87%	C
I02378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	0,865105	R\$ 4,50	R\$ 3,89	0,01%	99,88%	C
00020086	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 1,83	R\$ 3,66	0,01%	99,89%	C
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 1,82	R\$ 3,64	0,01%	99,91%	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 3,31	R\$ 3,31	0,01%	99,92%	C
I00941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	0,01610625	R\$ 193,44	R\$ 3,12	0,01%	99,93%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	0,3342	R\$ 8,89	R\$ 2,97	0,01%	99,94%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	1,98	R\$ 1,25	R\$ 2,48	0,01%	99,95%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	39,60	R\$ 0,06	R\$ 2,38	0,01%	99,96%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 0,38	R\$ 2,28	0,01%	99,97%	C
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	Material	KG	0,117	R\$ 16,95	R\$ 1,98	0,01%	99,98%	C
I02036	Solucao limpadora pvc	ORSE	Material	l	0,04	R\$ 43,94	R\$ 1,76	0,01%	99,98%	C
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0,12	R\$ 14,41	R\$ 1,73	0,01%	99,99%	C
I00828S	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 25 x 20 mm, para agua fria predial	ORSE	Material	un	5,00	R\$ 0,33	R\$ 1,65	0,01%	100,00%	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	0,05	R\$ 28,51	R\$ 1,43	0,01%	100,00%	C
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,004295	R\$ 300,00	R\$ 1,29	0,00%	100,01%	C
I00138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	Material	kg	0,025	R\$ 45,60	R\$ 1,14	0,00%	100,01%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	87,81	R\$ 0,01	R\$ 0,88	0,00%	100,01%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,4902	R\$ 1,28	R\$ 0,63	0,00%	100,02%	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	0,048	R\$ 12,81	R\$ 0,61	0,00%	100,02%	C
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	0,04831875	R\$ 12,54	R\$ 0,61	0,00%	100,02%	C
I12893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,00841	R\$ 66,00	R\$ 0,56	0,00%	100,02%	C



DPEPRC202501551V01



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS													
OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			DATA : 20/05/2025	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IOPES</td> <td>2025/02</td> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2025/02</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	IOPES	2025/02	ORSE	2025/02	Composições Próprias	PRÓPRIA
FUNTE	VERSÃO												
IOPES	2025/02												
ORSE	2025/02												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			BDI : 22,70%									
LOCAL:	João Pessoa			L.S. Hora: 107,80%									
CLIENTE:	Defensoria Pública Geral			L.S. Mês: 64,05%									

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00005066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0,022	R\$ 16,89	R\$ 0,37	0,00%	100,02%	C
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	0,0193275	R\$ 18,00	R\$ 0,35	0,00%	100,03%	C
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	0,02469625	R\$ 12,37	R\$ 0,31	0,00%	100,03%	C
00038415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSÃO 220 V	SINAPI	Equipamento	UN	0,0002698806	R\$ 884,49	R\$ 0,24	0,00%	100,03%	C
110596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	0,04831875	R\$ 4,90	R\$ 0,24	0,00%	100,03%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000389571	R\$ 5.200,00	R\$ 0,20	0,00%	100,03%	C
102711S	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,001135	R\$ 155,05	R\$ 0,18	0,00%	100,03%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,0252	R\$ 4,71	R\$ 0,12	0,00%	100,03%	C
111255	Tarracha para tubos PVC de 1"	ORSE	Encargos	un	0,00147	R\$ 63,00	R\$ 0,09	0,00%	100,03%	C
112895S	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,0064425	R\$ 13,75	R\$ 0,09	0,00%	100,03%	C
111253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,002695	R\$ 29,00	R\$ 0,08	0,00%	100,03%	C
111256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	ORSE	Encargos	un	0,00098	R\$ 60,00	R\$ 0,06	0,00%	100,03%	C
101651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,00859	R\$ 6,70	R\$ 0,06	0,00%	100,03%	C
111241	Alicate volt-amperimetro	ORSE	Encargos	un	0,00036	R\$ 155,00	R\$ 0,06	0,00%	100,03%	C
111254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	ORSE	Encargos	un	0,001715	R\$ 27,49	R\$ 0,05	0,00%	100,03%	C
110788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,001135	R\$ 36,90	R\$ 0,04	0,00%	100,03%	C
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,0021475	R\$ 17,87	R\$ 0,04	0,00%	100,03%	C
111257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	ORSE	Encargos	un	0,00098	R\$ 32,30	R\$ 0,03	0,00%	100,03%	C
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,0017025	R\$ 18,58	R\$ 0,03	0,00%	100,03%	C
111247	Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,00008125	R\$ 327,80	R\$ 0,03	0,00%	100,03%	C
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0005675	R\$ 37,80	R\$ 0,02	0,00%	100,03%	C
111240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,00036	R\$ 47,69	R\$ 0,02	0,00%	100,03%	C
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,00036	R\$ 26,89	R\$ 0,01	0,00%	100,03%	C
110592	Lima chata 12"	ORSE	Encargos	un	0,000245	R\$ 37,56	R\$ 0,01	0,00%	100,03%	C
110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,0001625	R\$ 44,00	R\$ 0,01	0,00%	100,03%	C
111245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,00056875	R\$ 11,60	R\$ 0,01	0,00%	100,03%	C




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			DATA : 20/05/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)			BDI : 22,70%	IOPES	2025/02
LOCAL:	João Pessoa			L.S. Hora: 107,80%	ORSE	2025/02
CLIENTE:	Defensoria Pública Geral			L.S. Mês: 64,05%	Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,00018	R\$ 34,00	R\$ 0,01	0,00%	100,03%	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,000325	R\$ 18,80	R\$ 0,01	0,00%	100,03%	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,000325	R\$ 18,75	R\$ 0,01	0,00%	100,03%	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,00056875	R\$ 10,22	R\$ 0,01	0,00%	100,03%	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,00040625	R\$ 12,00	R\$ 0,00	0,00%	100,03%	C
I10593	Praio simples 30cm	ORSE	Encargos	un	0,000245	R\$ 19,57	R\$ 0,00	0,00%	100,03%	C
I10789	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,0001625	R\$ 15,40	R\$ 0,00	0,00%	100,03%	C
I11243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,00008125	R\$ 28,00	R\$ 0,00	0,00%	100,03%	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,0001625	R\$ 13,52	R\$ 0,00	0,00%	100,03%	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,00008125	R\$ 25,95	R\$ 0,00	0,00%	100,03%	C
00044008	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE *200* L, MOTOR ELETRICO MONOFASICO POTENCIA 1CV SEM CARREGADOR	SINAPI	Geral	UN	0,00800652	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,03%	C

Subtotal até 100,03%% R\$ 26.780,94
 Outros -R\$ 8,89
Valor total do Orçamento R\$ 26.772,05




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
	OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)					DATA :	20/05/2025		FONTE	VERSÃO	
	DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)					BDI :	22,70%		IOPEs	2025/02	
	LOCAL:	João Pessoa					L.S. Hora :	107,80%		ORSE	2025/02	
	CLIENTE:	Defensoria Pública Geral					L.S. Mês :	64,05%		Composições Próprias	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100454	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019	SINAPI	Serviço	M3	15,00	R\$ 504,64	R\$ 7.569,60	23,04%	23,04%	A
87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	45,00	R\$ 117,99	R\$ 5.309,55	16,16%	39,21%	A
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	55,00	R\$ 64,00	R\$ 3.520,00	10,72%	49,92%	A
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 913,37	R\$ 1.826,74	5,56%	55,48%	B
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	2,00	R\$ 546,98	R\$ 1.093,96	3,33%	58,81%	B
93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.004,26	R\$ 1.004,26	3,06%	61,87%	B
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	50,00	R\$ 19,15	R\$ 957,50	2,91%	64,78%	B
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	10,00	R\$ 91,93	R\$ 919,30	2,80%	67,58%	B
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 446,86	R\$ 893,72	2,72%	70,30%	B
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	24,00	R\$ 35,31	R\$ 847,44	2,58%	72,88%	B
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	150,00	R\$ 4,69	R\$ 703,50	2,14%	75,02%	B
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	15,00	R\$ 46,36	R\$ 695,40	2,12%	77,14%	B
87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	15,00	R\$ 42,95	R\$ 644,25	1,96%	79,10%	B
S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	Serviço	m2	1,25	R\$ 447,79	R\$ 559,74	1,70%	80,81%	C
97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	18,54	R\$ 25,79	R\$ 478,15	1,46%	82,26%	C
103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 146,28	R\$ 438,84	1,34%	83,60%	C



DPEPRC202501551V01



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
		OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				DATA :	20/05/2025		FORTE	VERSÃO	
		DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				BDI :	22,70%		IOPES	2025/02	
		LOCAL:	João Pessoa				L.S. Hora :	107,80%		ORSE	2025/02	
		CLIENTE:	Defensoria Pública Geral				L.S. Mês :	64,05%		Composições Próprias	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 186,96	R\$ 373,92	1,14%	84,74%	C
97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3XKM	100,00	R\$ 3,12	R\$ 312,00	0,95%	85,69%	C
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 2,93	R\$ 293,00	0,89%	86,58%	C
COM-83096829	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	Composição	Serviço	m³	10,00	R\$ 25,74	R\$ 257,40	0,78%	87,36%	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	12,00	R\$ 20,75	R\$ 249,00	0,76%	88,12%	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 124,44	R\$ 248,88	0,76%	88,88%	C
97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	2,00	R\$ 120,75	R\$ 241,50	0,74%	89,61%	C
89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 71,19	R\$ 213,57	0,65%	90,26%	C
COMP-19479325	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX pva EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Composição	Serviço	M²	15,00	R\$ 14,22	R\$ 213,30	0,65%	90,91%	C
100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 203,24	R\$ 203,24	0,62%	91,53%	C
COM-93480856	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Composição	Serviço	M²	50,00	R\$ 3,98	R\$ 199,00	0,61%	92,14%	C
96665	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 11,18	R\$ 167,70	0,51%	92,65%	C
S010225	Retirada de bancada de pia	IOPES	Serviço	m2	6,34	R\$ 26,26	R\$ 166,49	0,51%	93,15%	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 53,57	R\$ 160,71	0,49%	93,64%	C
95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 77,31	R\$ 154,62	0,47%	94,11%	C
92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 47,99	R\$ 143,97	0,44%	94,55%	C
97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	5,04	R\$ 27,83	R\$ 140,26	0,43%	94,98%	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 11,79	R\$ 117,90	0,36%	95,34%	C
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 113,60	R\$ 113,60	0,35%	95,68%	C



DPEPRC202501551V01




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
OBRA:		reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				DATA : 20/05/2025		FONTE		VERSÃO	
DESCRIÇÃO:		reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				BDI : 22,70%		IOPEs		2025/02	
LOCAL:		João Pessoa				L.S. Hora : 107,80%		ORSE		2025/02	
CLIENTE:		Defensoria Pública Geral				L.S. Mês : 64,05%		Composições Próprias		PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 10,83	R\$ 108,30	0,33%	96,01%	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 25,55	R\$ 102,20	0,31%	96,32%	C
S07215	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	ORSE	Serviço	un	4,00	R\$ 24,96	R\$ 99,84	0,30%	96,63%	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 9,41	R\$ 94,10	0,29%	96,91%	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 9,40	R\$ 94,00	0,29%	97,20%	C
S00040	Remoção de luminária	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 15,06	R\$ 90,36	0,28%	97,48%	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 44,98	R\$ 89,96	0,27%	97,75%	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 28,18	R\$ 84,54	0,26%	98,01%	C
97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 0,81	R\$ 81,00	0,25%	98,25%	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	15,00	R\$ 4,91	R\$ 73,65	0,22%	98,48%	C
104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 36,31	R\$ 72,62	0,22%	98,70%	C
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 18,02	R\$ 72,08	0,22%	98,92%	C
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 31,42	R\$ 62,84	0,19%	99,11%	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 47,96	R\$ 47,96	0,15%	99,26%	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	2,00	R\$ 23,91	R\$ 47,82	0,15%	99,40%	C
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 39,15	R\$ 39,15	0,12%	99,52%	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 9,88	R\$ 29,64	0,09%	99,61%	C
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 29,40	R\$ 29,40	0,09%	99,70%	C



DPEPRC202501551V01



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
		OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				DATA : 20/05/2025		FONTE			VERSÃO
		DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)				BDI : 22,70%		IOPEs			2025/02
		LOCAL:	João Pessoa				L.S. Hora : 107,80%		ORSE			2025/02
		CLIENTE:	Defensoria Pública Geral				L.S. Mês : 64,05%		Composições Próprias			PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 14,37	R\$ 28,74	0,09%	99,79%	C
S01071	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 5,61	R\$ 28,05	0,09%	99,87%	C
104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 9,62	R\$ 19,24	0,06%	99,93%	C
89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 8,97	R\$ 17,94	0,05%	99,99%	C
97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 0,76	R\$ 4,56	0,01%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 32.850,00
 Outros -R\$ 0,01
Valor total do Orçamento R\$ 32.849,99

