

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)	DATA : 20/05/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)	BDI : 22,70%	IOPEs	2025/02
LOCAL:	João Pessoa	L.S. Hora: 107,80%	ORSE	2025/02
CLIENTE:	Defensoria Pública Geral	L.S. Mês: 64,05%	Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 1.061,23	R\$ 1.302,15
1.1	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	2,00	R\$ 98,41	R\$ 120,75	R\$ 196,82	R\$ 241,50	
1.2	S010225	Retirada de bancada de pia	IOPEs	m2	6,34	R\$ 21,40	R\$ 26,26	R\$ 135,68	R\$ 166,49	
1.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	5,04	R\$ 22,68	R\$ 27,83	R\$ 114,31	R\$ 140,26	
1.4	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	9,27	R\$ 21,02	R\$ 25,79	R\$ 194,86	R\$ 239,07	
1.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	9,27	R\$ 21,02	R\$ 25,79	R\$ 194,86	R\$ 239,07	
1.6	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 0,66	R\$ 0,81	R\$ 66,00	R\$ 81,00	
1.7	S00040	Remoção de luminária	ORSE	un	6,00	R\$ 12,27	R\$ 15,06	R\$ 73,62	R\$ 90,36	
1.8	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	UN	6,00	R\$ 0,62	R\$ 0,76	R\$ 3,72	R\$ 4,56	
1.9	S07215	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	ORSE	un	2,00	R\$ 20,34	R\$ 24,96	R\$ 40,68	R\$ 49,92	
1.10	S07215	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	ORSE	un	2,00	R\$ 20,34	R\$ 24,96	R\$ 40,68	R\$ 49,92	
2	ALVENARIA								R\$ 749,20	R\$ 919,30
2.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	10,00	R\$ 74,92	R\$ 91,93	R\$ 749,20	R\$ 919,30	
3	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E GESSO								R\$ 14.516,90	R\$ 17.812,45
3.1	100454	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	15,00	R\$ 411,28	R\$ 504,64	R\$ 6.169,20	R\$ 7.569,60	
3.2	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023. PE	SINAPI	M2	45,00	R\$ 96,16	R\$ 117,99	R\$ 4.327,20	R\$ 5.309,55	
3.3	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	15,00	R\$ 4,00	R\$ 4,91	R\$ 60,00	R\$ 73,65	
3.4	87528	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	15,00	R\$ 35,00	R\$ 42,95	R\$ 525,00	R\$ 644,25	
3.5	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	SINAPI	M2	55,00	R\$ 52,16	R\$ 64,00	R\$ 2.868,80	R\$ 3.520,00	
3.6	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	M2	15,00	R\$ 37,78	R\$ 46,36	R\$ 566,70	R\$ 695,40	
4	ESQUADRIAS								R\$ 2.380,36	R\$ 2.920,70
4.1	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	2,00	R\$ 445,79	R\$ 546,98	R\$ 891,58	R\$ 1.093,96	
4.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	2,00	R\$ 744,39	R\$ 913,37	R\$ 1.488,78	R\$ 1.826,74	

WA2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ:42.975.653/0001-36

Página: 1



DPEPRC202501551V01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)		DATA : 20/05/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)		BDI : 22,70%	IOPEs	2025/02
LOCAL:	João Pessoa		L.S. Hora: 107,80%	ORSE	2025/02
CLIENTE:	Defensoria Pública Geral		L.S. Mês: 64,05%	Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2	90843	INSTALAÇÃO. AF_12/2019							
5	PINTURA							R\$ 173,85	R\$ 213,30
5.1	COMP-19479325	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX pva EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	Composições Próprias	M²	15,00	R\$ 11,59	R\$ 14,22	R\$ 173,85	R\$ 213,30
6	LOUÇAS E METAIS							R\$ 1.671,42	R\$ 2.050,82
6.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 364,19	R\$ 446,86	R\$ 728,38	R\$ 893,72
6.2	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 101,42	R\$ 124,44	R\$ 202,84	R\$ 248,88
6.3	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 152,37	R\$ 186,96	R\$ 304,74	R\$ 373,92
6.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 25,61	R\$ 31,42	R\$ 51,22	R\$ 62,84
6.5	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 63,01	R\$ 77,31	R\$ 126,02	R\$ 154,62
6.6	100852	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 165,64	R\$ 203,24	R\$ 165,64	R\$ 203,24
6.7	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 92,58	R\$ 113,60	R\$ 92,58	R\$ 113,60
7	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 463,80	R\$ 569,40
7.1	COM-83096829	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	Composições Próprias	m³	10,00	R\$ 20,98	R\$ 25,74	R\$ 209,80	R\$ 257,40
7.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	100,00	R\$ 2,54	R\$ 3,12	R\$ 254,00	R\$ 312,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 2.030,88	R\$ 2.491,86
8.1	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 7,66	R\$ 9,40	R\$ 76,60	R\$ 94,00
8.2	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 9,61	R\$ 11,79	R\$ 96,10	R\$ 117,90
8.3	96665	TÉ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	15,00	R\$ 9,11	R\$ 11,18	R\$ 136,65	R\$ 167,70
8.4	89396	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 14,69	R\$ 18,02	R\$ 58,76	R\$ 72,08
8.5	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,00	R\$ 19,49	R\$ 23,91	R\$ 38,98	R\$ 47,82
8.6	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 28,78	R\$ 35,31	R\$ 345,36	R\$ 423,72
8.7	89986	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 58,02	R\$ 71,19	R\$ 174,06	R\$ 213,57
8.8	S01071	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	ORSE	un	5,00	R\$ 4,57	R\$ 5,61	R\$ 22,85	R\$ 28,05
8.9	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,71	R\$ 14,37	R\$ 23,42	R\$ 28,74



DPEPRC202501551V01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)	DATA : 20/05/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)	BDI : 22,70%	IOPEs	2025/02
LOCAL:	João Pessoa	L.S. Hora : 107,80%	ORSE	2025/02
CLIENTE:	Defensoria Pública Geral	L.S. Mês : 64,05%	Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
8.9	89778	AF_08/2022							
8.10	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 36,66	R\$ 44,98	R\$ 73,32	R\$ 89,96
8.11	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 20,82	R\$ 25,55	R\$ 83,28	R\$ 102,20
8.12	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	10,00	R\$ 7,67	R\$ 9,41	R\$ 76,70	R\$ 94,10
8.13	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,31	R\$ 8,97	R\$ 14,62	R\$ 17,94
8.14	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 28,78	R\$ 35,31	R\$ 345,36	R\$ 423,72
8.15	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 16,91	R\$ 20,75	R\$ 202,92	R\$ 249,00
8.16	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	3,00	R\$ 43,66	R\$ 53,57	R\$ 130,98	R\$ 160,71
8.17	89796	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 31,91	R\$ 39,15	R\$ 31,91	R\$ 39,15
8.18	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	R\$ 8,05	R\$ 9,88	R\$ 24,15	R\$ 29,64
8.19	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 7,84	R\$ 9,62	R\$ 15,68	R\$ 19,24
8.20	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 29,59	R\$ 36,31	R\$ 59,18	R\$ 72,62
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 2.287,75	R\$ 2.807,01
9.1	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	10,00	R\$ 8,83	R\$ 10,83	R\$ 88,30	R\$ 108,30
9.2	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	3,00	R\$ 119,22	R\$ 146,28	R\$ 357,66	R\$ 438,84
9.3	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 39,11	R\$ 47,99	R\$ 117,33	R\$ 143,97
9.4	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 23,96	R\$ 29,40	R\$ 23,96	R\$ 29,40
9.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 39,09	R\$ 47,96	R\$ 39,09	R\$ 47,96
9.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 22,97	R\$ 28,18	R\$ 68,91	R\$ 84,54
9.7	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	R\$ 15,61	R\$ 19,15	R\$ 780,50	R\$ 957,50
9.8	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	100,00	R\$ 2,39	R\$ 2,93	R\$ 239,00	R\$ 293,00
9.9	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	SINAPI	M	150,00	R\$ 3,82	R\$ 4,69	R\$ 573,00	R\$ 703,50



DPEPRC202501551V01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)	DATA : 20/05/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	reforma e readequação da copa e dos banheiros do gabinete da DPG (Defensoria Pública Geral)	BDI : 22,70%	IOPES	2025/02
LOCAL:	João Pessoa	L.S. Hora: 107,80%	ORSE	2025/02
CLIENTE:	Defensoria Pública Geral	L.S. Mês: 64,05%	Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.9	91927	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023							
10	DIVERSOS							R\$ 1.274,66	R\$ 1.564,00
10.1	S10759	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,25	R\$ 364,95	R\$ 447,79	R\$ 456,19	R\$ 559,74
10.2	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 818,47	R\$ 1.004,26	R\$ 818,47	R\$ 1.004,26
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 162,00	R\$ 199,00
11.1	COM-93480856	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Composições Próprias	M²	50,00	R\$ 3,24	R\$ 3,98	R\$ 162,00	R\$ 199,00
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 6.077,94	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 26.772,05	
VALOR TOTAL:								R\$ 32.849,99	
Trinta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Nove reais e Nove centavos									

